

TITULO : TERMINACIONES		NÚMERO :
SUBTITULO : PLANILLA DE TERMINACIONES POR LOCALES		G2
CONTENIDO :		
OP382 MUSEO CUEVA DE LAS MANOS – PERITO MORENO – PCIA. DE SANTA CRUZ		2015
ARCHIVO: G//OP 382/P/G2-01-Planilla de locales	EJECUTO:	REVISO: ETAPA: PROYECTO
		FECHA: 17-04-2015



OBRA:	MIN. DE TURISMO – U.E.P.I.		EJECUTÓ:
	MUSEO CUEVA DE LAS MANOS		REVISÓ:
	PERITO MORENO – PCIA. DE SANTA CRUZ		APROBÓ:
PLANO:	TERMINACIONES		ETAPA: AP
	PLANILLA DE TERMINACIONES POR LOCALES		ESCALA:
			FECHA 17-04-2015
OBSERVACIONES	OBRA	SECTOR	NÚMERO
	OP-382	00	G2
ARCHIVO: G2 Planilla de locales.doc			

PLANILLA DE TERMINACIONES POR LOCAL

Nº	DENOMINACIÓN	RUBROS										OBSERVACIONES
		SOLADOS	ZÓCALOS	REVOQUES	REVESTIMIENTOS	CIELORRASOS	PINTURAS			MESADAS	UMBRALES Y SOLIAS	
							Muros	Cielorrasos	Carpinterías			
		S	Z	R	RT	C	P	P	P	M	U	
	PLANTA BAJA											
01	Sector carga y descarga	5	2	-	-	0	3*/4	4	5	-		*hasta 1,2 m
02	Sanitarios Personal Mujeres	3	2 *	-	2 *	2	2	2	5/6	-		*s/detalle
03	Sanitarios Personal Hombres	3	2 *	-	2 *	2	2	2	5/6	-		*s/detalle
04	Sala de Maquinas	5	-	-	-	2	3*/4	4	5	-		*hasta 1,2 m
05	Ingreso servicio	5	-	-	-	0	4	4	5	-		
06	Paso	5	-	-	-	2/0	3*/4	4	5/6	-		*hasta 0,88 m
07	Deposito Exposición	5	-	-	-	0	3*/4	4	5	-		*hasta 1,2 m
08	Office de Personal	3	-	-	1*	2	2	2	5/6	1		*s/mesada
09	Oficina de Control	5	-	-	-	2	2	2	5/6	-		
10	Sector limpieza	5	-	-	-	0	3*/4	4	5/6	2/3		*hasta 1,2 m
11	Deposito Mantenimiento	5	-	-	-	0	3*/4	4	5	-		*hasta 1,2 m
12	Sala de tableros	5	-	-	-	0	3*/4	4	5	-		*hasta 1,2 m
13	Sala de Maquinas Ascensor	5	-	-	-	0	3*/4	4	5	-		*hasta 1,2 m
14	Deposito	5	-	-	-	0	3*/4	4	5/6	-		*hasta 1,2 m
15	Escalera	2	1	-	-	2	2*	2*		-		
16	Hall principal	2	1	-	-	2	2	2	5/6	-		
17	Salón de Exposiciones	4	1	-	-	2	2	2*	5	-		
18	Hall frio	6	1	-	-	2	2	2	5	-		
19	Depósito y sala de medidores	5	-	-	-	0	4	4	5	-		

PLANILLA DE TERMINACIONES POR LOCAL

Nº	DENOMINACIÓN	RUBROS										OBSERVACIONES
		SOLADOS	ZÓCALOS	REVOQUES	REVESTIMIENTOS	CIELORRASOS	PINTURAS			MESADAS	UMBRALES Y SOLIAS	
							Muros	Cielorrasos	Carpinterías			
		S	Z	R	RT	C	P	P	P	M	U	
	PLANTA ALTA											
01	Oficina Director	4	2	-	-	½	2	2	5/6	-		
02	Archivo	5	2	-	-	2	2	2	5/6	-		
03	Secretaria	4	2	-	-	2	2	2	5	-		
04	Hall recepción	4	2	-	-	2	2	2	5	-		
05	Foyer	2	2	-	-	2	2	2	5	-		
06	Sala de Control auditorio	5	2	-	-	2	2	2	5	-		
07	Auditorio	4	2	-	3	3/2	1	1	5/6	-		
08	Paso sanitarios	2	2	-	-	2	2	2	5/6	-		
09	Sanitarios Hombres	2		-	1*	2	2*	2	5	1		*s/detalle
10	Sanitarios Mujeres	2		-	1*	2	2*	2	5	1		*s/detalle
11	Biblioteca	4	2	-	-	½	2	2	5/6	-		
12	Deposito de Libros	5	2	-	-	2	2	2	5/6	-		
	EXTERIORES											
EX01	Patio	6		1								
EX02	Terraza Accesible 1	6		1								
EX03	Terraza Accesible 2	6		1								
EX 04	Veredas	1										
	FACHADAS											
	Fachadas		4	1								
	Aleros exteriores		4			4						

		TITULO : TERMINACIONES	NÚMERO :
		SUBTITULO : PLANILLA DE TERMINACIONES POR LOCALES	G2
		CONTENIDO :	
OP382	MUSEO CUEVA DE LAS MANOS – PERITO MORENO – PCIA. DE SANTA CRUZ		2015
ARCHIVO:	G//OP 382/P/G2-01-Planilla de locales	EJECUTO:	REVISO:
		ETAPA: PROYECTO	FECHA: 17-04-2015

NOTAS SOBRE COLORES

EXTERIORES:

- 1) **Blanco:** Todos los muros y aleros exteriores revocados excepto los muros que cierran la caja de la escalera en 1er piso.
- 2) **Amarillo huevo:** los muros que cierran la caja de la escalera en 1er piso
- 3) **Rojo primario:** La carpintería metálica E1 así como el portón corredizo E14 serán con pintura P5

INTERIORES

Todos los paramentos, cielorrasos y carpinterías interiores serán color blanco con las pinturas señaladas en la planilla de locales, excepto.

- 1) **Amarillo huevo,** con pintura P2: la caja que cierra el local Escalera en PB y 1er piso, formada por las 4 columnas en L, los paramentos y dinteles, que unen las columnas indicadas y los cielorrasos comprendidos serán en color amarillo huevo con pintura P2 (Se exceptúa la escalera, sus bordes, el tabique T3 a la derecha del 1er. tramo de subida, hasta los 2,40 m, el tabique T5 bajo dicho primer tramo y el cielorraso bajo escalera. Estos elementos serán color blanco con pintura P2)
- 2) **Rojo primario** con pintura P2: El tabique T2 que separa el Hall principal (PB16) con el área de servicio, desde la cota 17,65 m hasta la 10,65 m.
- 3) **Naranja:** La carpintería 3, en la cara que da al Hall Principal y los paramentos y cielorraso de la boca de acceso a dicha carpintería desde el Hall principal. Carpintería 3 pintura P5 y paramentos de yeso y dinteles pintura P2. (El naranja corresponde al valor 3, dentro de una escala de 5 colores entre el amarillo primario 1 y el rojo primario 5)
- 4) **Gris:** el zócalo de pintura P3, hasta 1,20 m, en todo el perímetro de los paramentos de los locales PB 01, PB 04, PB 07, PB10, PB 11, PB 12, PB13 y PB 14. (El gris corresponde al valor 2 dentro de una escala de 5 colores entre el blanco 1 y el negro 5)
- 5) **Verde manzana:** las carpinterías de acceso a los locales PB 2, PB 3, PB 8 y PB9, con pintura tipo P6. El verde manzana corresponde al color 2 dentro de una escala de 5 colores entre el amarillo primario 1 y el azul primario 5)