


1

1:50



CANTIDAD: 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PUERTA DE CHAPA DOBLADA DE UNA HOJA CON VIDRIO FIJO

MARCO DE CHAPA DOBLADA DOBLE DECAPADA BWG N°18

HOJA DE CHAPA DOBLADA DOBLE DECAPADA BWG N°18 C/REFUERZOS

INTERIORES PAÑO DE VIDRIO FIJO 700 x 700 mm CON CONTRAVIDRIO 10 x 10 mm

p/ATORNILLAR RELLENO CON POLIURETANO INYECTADO

BISAGRAS A MUNICION DE CUATRO AROS.

DOBLE BALANCIN B08 PLATIL TIPO PESADO.

CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO ACYTRA.

CRISTAL LAMINADO 3+3 c/LAMINA PVB, TRANSPARENTE E INCOLORO

SE APLICARAN DOS MANOS DE FONDO ANTIOXIDO DE CROMATO CUBRIENDO

PERFECTAMENTE TODA LA SUPERFICIE.

CIERRAPUERTAS HIDRAULICO TIPO "RYOBI".