


1:50



CANTIDAD: 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PUERTA DE CHAPA DOBLADA DE UNA HOJA F60 CON BARRAL ANTIPANICO
MARCO DE CHAPA DOBLADA DOBLE DECAPADA BWG N°18
HOJA DE CHAPA DOBLADA DOBLE DECAPADA BWG N°18 C/REFUERZOS
INTERIORES Y RELLENO DE LANA DE ROCA BASALTICA
(RESISTENCIA AL FUEGO F60)
BISAGRAS A MUNICION DE CUATRO AROS.
HERRAJE ANTIPANICO.
OREJAS DE PLANCH.HIERRO p/PRECINTOS
CERRADURA INTERIOR c/MECANISMO DESTRABE
BALANCIN EXTERIOR Bce,PLATIL
SE APLICARAN DOS MANOS DE FONDO ANTIOXIDO DE CROMATO CUBRIENDO
PERFECTAMENTE TODA LA SUPERFICIE.
CIERRAPUERTAS HIDRAULICO TIPO "RYOBI".